



STRUTTURA ACQUISIZIONE
E GESTIONE BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Olivia Piccinini
o.piccinini@smatteo.pv.it
Tel 0382 503996
Fax 0382 503990

PER INFORMAZIONI:
Rag. Cristina Chierogato
c.chierogato@smatteo.pv.it
Tel. 0382 503379
Fax 0382 503990

Pavia, 15/07/2013

P-201300219923

OGGETTO: fornitura della segnaletica occorrente al nuovo DEA della fondazione – chiarimenti.

CHIARIMENTI

1) Nel capitolato sono previsti dei pannelli all'ingresso del padiglione con un f.to ed un peso complessivo piuttosto rilevante ma abbiamo notato che la stragrande maggioranza delle pareti sono in cartongesso e difficilmente riescono a garantire nel tempo un peso così elevato, quindi come si pensa di ancorarli ?

RISPOSTA: la segnaletica prevista è in materiale alluminio per cui con un peso ridotto (come u quadro). Nel caso si verificassero problemi strutturali, avendo verificato l'interasse della struttura portante del cartongesso, è possibile prevedere l'ancoraggio a terra attraverso un sistema di scarico (gambe).

il cartongesso è a doppia lastra su montanti d'acciaio ad interasse di 60 cm.

2) Sempre nel capitolato si evincono alcuni elementi di segnaletica appesi a soffitto che hanno un peso di 5/7 Kg ca., ma dal sopralluogo emerge che abbiamo tutta una controsoffittatura, quindi dobbiamo prevedere l'ancoraggio degli stessi al soffitto superiore, quello strutturale, se sì a che distanza è posto rispetto al controsoffitto ?

RISPOSTA: occorre ancorarsi al solaio, l'altezza varia da 40/50 sm per i piani degenza fino a 150/250 cm per i piani -1 e -2.

3) L'area che intecorre fra soffitto strutturale e controsoffitto, rispetto all'esatta posizione della segnaletica è libera da ostacoli o barriere o tubi che impedirebbero il corretto posizionamento ?

Nella dichiarazione dei redditi dona il tuo 5 x mille al San Matteo. Non costa nulla.

Nel riquadro "Finanziamento della ricerca sanitaria" inserisci il codice fiscale **00303490189** e firma.

La ricerca serve. A tutti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA:



RISPOSTA: no, presenza di impianti.

4)Alcuni elementi che compongono il progetto della segnaletica hanno la necessità di essere alimentati con corrente elettrica, ma non abbiamo riscontrato nessun punto di allaccio, ora ci chiediamo nei servizi da fornire dobbiamo prevedere:

- anche l'impianto elettrico dedicato ? **RISPOSTA:** no.
- esiste già una linea dedicata ? **RISPOSTA:** no.
- verremo assistiti dalla società da Voi incaricata per realizzare i vari punti di alimentazione ? **RISPOSTA:** sì.
- nel caso di realizzazioe di traccie per il passaggio di cavi elettrici con conseguenza rottura del muro e relativo intonaco, dobbiamo prevedere il relativo ripristino, oppure è a Vs. cura ? **RISPOSTA:** no.
- ci sarà una o più persone da Voi incaricate che gestirà il posizionamento della segnaletica, oppure ? **RISPOSTA:** sì, ma sono ancora da indicare.

5)Nel capitolato d'appalto (pag. 9) per l'articolo I viene riportata nella descrizione la misura di 300 x (max) 1000 mm e a fondo riquadro 20 x 60 cm. Qual è la misura corretta?

RISPOSTA: 20 x 60

6)Nel capitolato d'appalto a pag. 13 viene riportato un totale di 1600 targhe (O + P + Q + U) , mentre a pag. 14 viene stimata una quantità di 120 pz per il modello Q e a pag. 17 viene stimata una quantità di 100 pz per l'articolo U. Dobbiamo concludere che le targhe O + P sono stimate in 1380 pz?

RISPOSTA: cartelli fuori porta complessivamente

Cartelli O. e P. = 1.380

Cartelli Q. 120

7)Possiamo fornire prezzi differenti per le targhe O, P, Q, U? Come dobbiamo ripartire le quantità nell'offerta economica?

RISPOSTA: sì.

8)L'impianto elettrico sarà a carico della ditta aggiudicataria. Nel precedente bando di gara del 2011 avevate fornito in risposta alla richiesta di chiarimenti determinate informazioni:

L'allacciamento all'impianto elettrico avverrà mediante l'intercapedine delle murature in cartongesso, allacciandosi sopra il controsoffitto nelle scatole di derivazione già predisposte.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA:



E' presente una scatola di derivazione ogni 15/20 metri.

Sono escluse canaline a vista di qualsiasi tipo.

Il collegamento deve passare dietro il cartongesso con un tubo passacavo a norma di legge ed arrivare al punto di allacciamento.

Non esiste una linea dedicata a bassa tensione e pertanto sarà a carico della ditta aggiudicataria

Queste indicazioni sono ancora attendibili?

RISPOSTA: tutte le indicazioni sopra descritte, sono ancora attendibili.

9) Nel capitolato d'appalto (pag. 2) viene specificato che la segnaletica per esterni e la segnaletica per il personale NON è compresa nell'appalto, mentre a pag 16 e 17 vengono riportate descrizioni e quantità per la segnaletica per il personale (art. S, T, U). Dobbiamo inserirli nell'offerta?

RISPOSTA: no, sono esclusi dall'offerta.

10) Si richiedono le planimetrie relative ai posizionamenti della segnaletica.

RISPOSTA: le planimetrie potranno essere ritirate presentandosi con chiave USB presso l'ufficio tecnico della Fondazione (Ing. Belli oppure Geom. Varone).

11) Che cosa si intende per requisiti minimi che deve garantire il fornitore? (vedi riferimento pagina 2 del capitolato).

RISPOSTA: significa che le caratteristiche indicate per i prodotti di segnaletica devono rispettare come minimo i requisiti indicati nel capitolato, ma che comunque come precisato sia all'interno del capitolato che della lettera invito ART.4 punto C, possono essere proposte migliorative che saranno oggetto di valutazione.

12) In caso di incongruenza tra capitolato e planimetrie, a quale documento dobbiamo attenerci? (vedi riferimento pagina 2 del capitolato).

RISPOSTA: in caso di incongruenza, bisogna attenersi al capitolato.

13) Dal momento in cui l'impianto elettrico esistente verrà collaudato dalla ditta che ha lo ha in appalto, come dobbiamo procedere a nostra volta con il collaudo dell'impianto elettrico relativo alla segnaletica? Le responsabilità della ditta aggiudicataria riguarderanno solo la parte terminale? Sono già previsti nell'impianto elettrico esistente i carichi relativi alla segnaletica luminosa?

RISPOSTA: a vostro carico ci sarà solo la parte terminale. L'impianto è già in consegna alla Fondazione. Qualora variaste gli schemi di alcuni quadri elettrici, gli stessi dovranno in seguito essere certificati.

14) Occorre avere le planimetrie dell'impianto elettrico.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA:



RISPOSTA: as – built in redazione. Mettiamo a disposizione planimetrie di ultima redazione. le planimetrie potranno essere ritirate presentandosi con chiave USB presso l'ufficio tecnico della Fondazione (Ing. Belli oppure Geom. Varone).

15) L'importo di gara è escluso di IVA?

RISPOSTA: sì.

16) E' Obbligatorio destinare il 40% di posa in opera?

RISPOSTA: no trattasi di refuso.

17) Non è compresa nell'offerta economica la voce relativa agli oneri delle sicurezza? Dove li dobbiamo inserire?

RISPOSTA: l'offerta economica dovrà specificare l'importo degli oneri di sicurezza da inserire ove ritenuto più opportuno.

18) La pagina 5 della lettera d'invito dice: "La busta B dovrà altresì contenere 3 supporti informatici (CD/DVD/USB) contenenti una copia della documentazione tecnica sopra richiesta (in formato pdf o dwg per i progetti)". Possiamo scegliere noi quale supporto fornirvi oppure dobbiamo fornire tutti e tre i supporti (1 copia su CD, 1 copia su DVD, 1 copia su USB)?

RISPOSTA: sì.

19) Il nominativo del referente tecnico, come da voi indicato, per avere ulteriori chiarimenti in merito relativo agli impianti

RISPOSTA: il referente è il Perito Industriale Calanni.

20) Un incontro diretto con il progettista per ulteriori chiarimenti dal punto di vista dei posizionamenti della segnaletica

RISPOSTA: visto i tempi molto ristretti per la presentazione dell'offerta, non è possibile consentire tale incontro.

21) Cosa si intende per verifica elettrica e funzionale nella penultima pagina della lettera d'invito.

RISPOSTA: si intende la verifica sul funzionamento elettrico e la verifica sulla funzionalità dei prodotti proposti.

22) Nella lettera d'invito, Art. III "Documentazione Amministrativa Richiesta" - lettera G. di pag. 2, viene specificato che dev'essere allegata copia del Codice Etico Regionale, compilato come richiesto al punto 1.3 dell'art. 3 del Codice medesimo e

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA:



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta offerente, pena l'esclusione. Facciamo presente innanzitutto che l'art. 3 punto 1.3 del Codice Etico non specifica come dev'essere compilato il medesimo Codice. Se invece intendete che il punto 1.3 dell'art. 3 del Codice dev'essere compilato, evidenziamo che non c'è spazio per la compilazione; chiediamo quindi se dobbiamo allegare dichiarazione a parte, oppure se quanto scritto è un refuso.

RISPOSTA: si intende la verifica sul funzionamento elettrico e la verifica sulla funzionalità dei prodotti proposti.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACQUISIZIONE
E GESTIONE BENI E SERVIZI
(Dr.ssa Olivia Piccinini)**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: